

千年意匠企画

御中

御 見 積 書

工事名： 三宅様邸改修工事 **ﾌｵﾗﾆﾂ (2ｾｲﾄﾞ)**

大田原工務店

〒710-0801

倉敷市酒津2462-4 グリーンガーデン酒津201

E-mail:otawara.fumiaki@outlook.jp

T-086-454-9280 F-086-454-9281

担 当：大田原史明

千年意匠企画

御中

下記の通りお見積り申し上げます。

税込総額	¥	4,706,319 円也
------	---	--------------

大田原工務店

〒710-0801倉敷市酒津2462-4

グリーンガーデン酒津201

E-mail:otawara.fumiaki@outlook.jp

T-086-454-9280 F-086-454-9281

担 当：大田原史明

消費税額	427,847 円
------	-----------

税抜き金額	4,278,472 円
-------	-------------

御 見 積 内 容

工 事 名 三宅様邸改修工事

工事場所 岡山県倉敷市玉島黒崎5370

工 期：

有効見積：1カ月

工事概要

工事範囲

別途工事

三宅様邸改修工事					
内 訳 書 1					
工 種	項 目	単 位	数 量	金 額	備 考
解体工事		式	1.00	437,000	
大工工事		式	1.00	1,710,700	
大工工事		式	1.00	141,600	
内装工事		式	1.00	214,172	
水道設備工事		式	1.00	1,185,000	
左官工事		式	1.00	540,000	
小 計				4,228,472	

店舗改修工事

工 種 別 内 訳 明 細 書 1

工 種	項 目	単 位	数 量	金 額	備 考
直接工事費		式	1.00	4,228,472	
共 通 費	共 通 仮 設 費				
	現 場 経 費			50,000	
	一 般 管 理 費				
工事費小計				4,278,472	
値 引 き					
工 事 費				4,278,472	
消 費 税			10%	427,847	
総 合 計(1)				4,706,319	

解体工事 NO.1		明 細 書				
工 種	項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
風呂	浴室 浴槽 解体撤去	式	1.00	80,000	80,000	
ダイニングキッチン	床 間仕切り壁 全撤去	式	1.00	80,000	80,000	
	キッチン 吊戸棚撤去	式	1.00	25,000	25,000	
	天井 全撤去	式	1.00	50,000	50,000	
2F 寝室	畳撤去	式	1.00	15,000	15,000	
	天井 全撤去	式	1.00	35,000	35,000	
	引戸取り付け部壁解体撤去	式	1.00	25,000	25,000	
産廃処分費	ガラ	m ³	3.00	18,000	54,000	
	木	m ³	4.00	9,500	38,000	
	プラ	m ³	1.00	15,000	15,000	
	運搬	式	1.00	20,000	20,000	
値 引 き						
小 計					437,000	

P.4

大田原工務店

大工工事		明細書				
NO.2						
工種	項目	単位	数量	単価	金額	備考
ダイニングキッチン	床大引き根太組コンパネ貼り	式	1.00	203,000	203,000	
	床断熱材ミラフォーム40mm	式	1.00	68,000	68,000	
	床OSB合板張り	式	1.00	118,200	118,200	
	キッチンパネル貼り	式	1.00	72,500	72,500	
	筋交い交換	式	1.00	88,000	88,000	
	造作家具（ゴム集成材）	式	1.00	90,000	90,000	
	建具リクシルラシッサ開き	個	1.00	42,000	42,000	
	枠取付 建具吊り込み調整	式	1.00	18,000	18,000	
	天井 シナ合板張り	式	1.00	98,000	98,000	
洗面所	天井撤去部壁木下地PB張り	式	1.00	62,000	62,000	
	床組コンパネ貼り	式	1.00	83,000	83,000	
	天井木下地PB張り	式	1.00	42,000	42,000	
トイレ	壁木下地PB張りユニット枠	式	1.00	80,000	80,000	
	壁タイル部PB張り	式	1.00	22,000	22,000	
階段室	壁全面4mmベニヤ増し貼り	式	1.00	105,000	105,000	
2F寝室 リビング	天井木下地PB張り	式	1.00	125,000	125,000	
	床木下地コンパネ貼り	式	1.00	138,000	138,000	
	フローリング（ペット用）	坪	8.00	23,500	188,000	
	フローリング貼り	式	1.00	68,000	68,000	
値引き						
小計					1,710,700	

大工工事

明 細 書

NO.2

工 種	項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2F寝室 リビング	床 断熱材ミラフォーム30	式	1.00	46,600	46,600	
	天井断熱材グラスウール100mm	式	1.00	35,000	35,000	
各所	木巾木取り付け	式	1.00	30,000	30,000	
	諸経費	式	1.00	30,000	30,000	
値 引 き						
小 計					141,600	

P.4

大田原工務店

内装工事		明 細 書				
NO.3						
工 種	項 目	単 位	数 量	単 価		備 考
ダイニングキッチン	壁クロス貼り	m	52.00	1,280	66,560	
階段室	壁クロス貼り	m	38.00	1,280	48,640	
	天井クロス貼り	m	2.00	1,280	2,560	
洗面	壁クロス貼り	m	23.00	1,280	29,440	
	床CF張り	m ²	4.20	3,260	13,692	
	天井クロス貼り	m	6.00	1,280	7,680	
2F寝室	建具クロス貼り	m	3.00	1,280	3,840	
	天井クロス貼り	m	12.00	1,280	15,360	
トイレ	壁クロス貼り	m	5.00	1,280	6,400	
	諸経費	式	1.00	20,000	20,000	
値 引 き						
小 計					214,172	

水道設備工事

明 細 書

NO.4

工 種	項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
洗面	洗面台脱着	式	1.00	15,000	15,000	→
トイレ	手洗器脱着	式	1.00	15,000	15,000	→
ユニットバス	給排水配管立ち上げ	式	1.00	58,000	58,000	、
	追い炊き配管	式	1.00	26,000	26,000	、
キッチン	配管移設	式	1.00	53,000	53,000	、
ユニットバス	リデア1216施工込み	式	1.00	715,000	715,000	、
コンパクトキッチン	ティオ1500	式	1.00	270,000	270,000	→ ケル.ニロカ
キッチン	換気扇取り付け	式	1.00	18,000	18,000	→ 金5千
	諸経費	式	1.00	15,000	15,000	
値 引 き						
小 計					1,185,000	

P.4

大田原工務店

明細書

工種	項目	単位	数量	単価	金額	備考
ユニットバス土間	メッシュコンクリート打設	式	1.00	75,000	75,000	.
2F寝室	壁漆喰塗り	m ²	60.00	7,500	450,000	→
	諸経費	式	1.00	15,000	15,000	
値引き						
小計					540,000	

大田原工務店